



**Honorable Ayuntamiento Constitucional de
Santa Cruz Mixtepec
Zimatlán, Oaxaca.**

2023 – 2025

DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA CRUZ MIXTEPEC

LICITACIÓN No.: LP/MSCM(378)/FIII/FAISMUN/05/2024

OBRA: CONSTRUCCION DE PRESA EN EL PARAJE YEGOVEGO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ MIXTEPEC PRIMERA ETAPA

UBICACIÓN: SANTA CRUZ MIXTEPEC, SANTA CRUZ MIXTEPEC, OAXACA.

Inicio Obra: 16-sep-24

Fin Obra: 17-dic-24

Duración: 93 días naturales

PRESUPUESTO DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
1 TERRACERIAS						
378-001	DESMONTE, DESENRAICE, DESYERBE Y LIMPIA DEL TERRENO PARA PROPOSITOS DE CONSTRUCCION. MONTE MEDIANO.	HA	1.5000			
378-002	DESPALME DE 20 CM. EN TERRENO NATURAL PARA PROPOSITOS DE CONSTRUCCION, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	M3	2,660.0100			
378-003	EXCAVACIÓN EN MATERIAL TIPO B EN CORTES DE TERRENO NATURAL Y TALUDES POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	M3	50,507.6200			
378-004	TERRAPLEN PARA BORDOS COMPACTADO AL 90 % DE LA PRUEBA PROCTOR, FORMADO CON MATERIAL PRODUCTO DE CORTE CON ACARREO LIBRE NO MAYOR DE CINCUENTA METROS.	M3	26,999.5900			
378-019	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN A 1ER KM., INCLUYE: CARGA A MAQUINA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	29,385.0400			
	Total PRESA					
2 OBRA DE TOMA						
378-016	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE ACERO DE 8" EN AREA DE DESCARGA INCLUYE: SUMINISTRO FIJACION DE TUBERIA ATRAQUES TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.	ML	35.0000			
378-050	CONSTRUCCION DE ATRAQUE DE CONCRETO F'c= 200 KG/CM2 DE 0.50 X 0.50 X 0.70 MTS ARMADO CON 6 VARILLAS 3/8" DIAM Y ESTRIBOS 1/4" @20 CMS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	10.0000			
	Total VERTEDOR Y COMPUERTA					
	SUBTOTAL					
	I.V.A. 16.00%					
	Total del presupuesto					